



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : **ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ**

ΧΡΗΜΑΤΟ- **ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ**
ΔΟΤΗΣΗ : (Κ.Α. 02.45.7311.008)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού 270.000 Ευρώ είναι η επέκταση του Νέου Δημοτικού Νεκροταφείου που βρίσκεται στην περιοχή Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνου.

Προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου ταφοπεδίου προς την βόρεια πλευρά του υφιστάμενου νεκροταφείου χωρητικότητας 200 τάφων, σύμφωνα με το γενικό χωροταξικό σχέδιο του Νεκροταφείου.

Περιληπτικά, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι καθαρισμός και ισοπέδωση του χώρου, χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση του εδάφους σε δύο επίπεδα, κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα, διάστρωση όλης της επιφάνειας με λιθορριπή από χοντρόκοκκο θραυστό υλικό πάχους 40 εκατοστών, κατασκευή των τάφων (τοιχεία και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, επίχωση μεταξύ των τάφων με δάνεια προϊόντα εκσκαφών με την κατάλληλη συμπύκνωση ύψους 0,70 μ. και στη συνέχεια επίχωση των διαδρόμων μεταξύ των τάφων με συμπυκνωμένο θραυστό υλικό λατομείου πάχους 10 εκατοστών. Οι διάδρομοι μεταξύ των τάφων θα στρωθούν στη συνέχεια με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα, ενώ οι δρόμοι μεταξύ των τάφων θα στρωθούν με ασφαλτικό.

Ρέθυμνο Μάιος 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρκουλάκη Μαριάννα
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.

Κλάδος Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός