

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  
2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ  
ΡΕΘΥΜΝΗΣ\_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ\_  
ΤΟΜΕΑΣ 1**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ, έχει σκοπό την εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020 (πολύ έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) στις υποδομές της Δ.Ε. Λαππαίων του Δήμου Ρεθύμνου.

Για το παρόν έργο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 02.64.7333.024 του Προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021, για την πληρωμή του έργου.

Από την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι έχουν υποστεί πολλές και σημαντικές ζημιές τα έργα υποδομής στη Δημοτική Ενότητα Λαππαίων του Δήμου Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στους εξής οικισμούς του Τομέα 1: Μαρουλού, Μυριοκέφαλα, Βιλανδρέδο καθώς και σε οικισμούς πέριξ αυτών στην Δημοτική ενότητα Λαππαίων.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα των οδών και οι υποδομές του συγκεκριμένου Τομέα (1) της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες,

1. Χωματοργικές εργασίες (καθαρισμοί δρόμων, τάφρων και τεχνικών-οχετών).
2. Αποκατάσταση πρανών με την εκτέλεση εργασιών σταθεροποίησης αυτών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (τοίχοι από ογκόλιθους, τοίχοι από λιθοδομή και τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα).

3. Αποκατάσταση δρόμων (καθαρισμός, απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμού, επανακατασκευή επιχωμάτων με θραυστό υλικό, επανακατασκευή οδοστρωσίας, επανακατασκευή καταστρώματος οδού από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, επανακατασκευή ασφαλτικής στρώσης, αποκατάσταση γεφυρών, καθαρισμός - αποκατάσταση πλακοσκεπών οχετών και τεχνικών οδών.)

Στην παρούσα τεχνική περιγραφή επισυνάπτεται τεύχος φωτογραφικής αποτύπωσης.

Ρέθυμνο, Ιούλιος 2021

Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Ρ

Μαρκουλάκη Μαριάννα  
Πολιτικός Μηχανικός

Τζανακάκη Πόπη  
Πολιτικός Μηχανικός