

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	ΝΟΔΟ 1110	1	m3	125,00	2,28	285,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	2	m3	400,00	19,10	7.640,00	
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	3	m2	100,00	1,96	196,00	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	4	m2	770,00	1,20	924,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	5	m2	770,00	8,46	6.514,20	
6	Κατασκευή συστήματος απορροής επιφανειακών υδάτων	ΝΑΥΔΡ 16.01ΣΧ	ΟΙΚ 7452	6	TEM	1,00	7.000,00	7.000,00	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΑ								22.559,20	22.559,20
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.91	ΟΙΚ 7373.1	7	m2	200,00	22,50	4.500,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	8	m2	230,00	14,00	3.220,00	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	9	m2	251,00	10,10	2.535,10	
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΝΑΠΡΣ Β02ΣΧ	ΟΙΚ 5104	10	MM	86,00	76,41	6.571,26	
5	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΟΙΚ 73.96.1ΣΧ	ΟΙΚ 7396	11	m2	200,00	13,79	2.758,00	
6	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 2,2 χιλ	ΝΑΟΙΚ 77.81ΣΧ	ΟΙΚ 7735	12	m2	765,00	14,40	11.016,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								30.600,36	30.600,36
3. Η/Μ									
1	Ιστός κωνικής οκταγωνικής διατομής, ύψους 9μ.	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02ΣΧ	ΗΛΜ 101	13	TEM	4,00	1.100,00	4.400,00	
2	Προβολέας LED ασύμμετρης δέσμης, συνολικής ισχύος 160 W	ΑΤΗΕ 9375.1ΣΧ		14	TEM	8,00	400,64	3.205,12	
3	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	ΗΛΜ 52	15	TEM	1,00	2.500,00	2.500,00	
4	Ιστός κυλινδρικής διατομής Φ100mm, ύψους 4μ.	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01ΣΧ	ΗΛΜ 101	16	TEM	4,00	617,65	2.470,60	
5	Φωτιστικό LED επί κορυφής ιστού ισχύος 50W	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03ΣΧ	ΗΛΜ 103	17	TEM	4,00	650,00	2.600,00	
6	Τρίγωνο γείωσης με τρία ηλεκτρόδια 2,5 μ Φ18 και φρεάτια	ΑΤΗΕ 8787.ΣΧ	ΗΛΜ 5	18	TEM	1,00	345,30	345,30	
7	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΝΟΔΟ 2548	19	TEM	5,00	60,00	300,00	
Σε μεταφορά								15.821,02	53.159,56

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								15.821,02	53.159,56
8	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ²	ΝΑΗ/Μ 62.10.41.02	Η/Μ 102	20	m	50,00	4,60	230,00	
9	Φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων	ΑΤΗΕ 8951.12ΣΧ	Η/Μ 8	21	ΤΕΜ	1,00	5.057,93	5.057,93	
Σύνολο : 3. Η/Μ								21.108,95	21.108,95
4. ΠΡΑΣΙΝΟ									
1	Δένδρα, κατηγορίας Δ1, Δάφνη Απόλλωνα, <i>Laurus nobilis</i>	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ01.1.15	ΠΡΣ 5210	22	ΤΕΜ	6,00	3,50	21,00	
2	Δένδρα, κατηγορίας Δ1, Ιβίσκος συριακός, <i>Hibiscus syriacus</i> , μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ01.1.21	ΠΡΣ 5210	23	ΤΕΜ	6,00	3,50	21,00	
3	Δένδρα, κατηγορίας Δ1, Μουριά, <i>Morus spp.</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 1,25 έως 1,50 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ01.1.45	ΠΡΣ 5210	24	ΤΕΜ	3,00	3,50	10,50	
4	Δένδρα, κατηγορίας Δ1, Πικροδάφνη, <i>Nerium oleander</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ01.1.54	ΠΡΣ 5210	25	ΤΕΜ	10,00	3,50	35,00	
5	Δένδρα, κατηγορίας Δ1, Χαρουπιά, <i>Ceratonia siliqua</i> , μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ01.1.67	ΠΡΣ 5210	26	ΤΕΜ	3,00	3,50	10,50	
6	Θάμνοι, κατηγορίας Θ1, Λαντάνα, <i>Lantana camara</i> , μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ02.1.48	ΠΡΣ 5210	27	ΤΕΜ	15,00	2,30	34,50	
7	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Γιασεμί θαμνώδες, <i>Jasminum humile</i> , μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ02.2.16	ΠΡΣ 5210	28	ΤΕΜ	8,00	4,30	34,40	
8	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Τριανταφυλλιά, <i>Rosa spp.</i> , μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,50 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ02.2.75	ΠΡΣ 5210	29	ΤΕΜ	10,00	4,30	43,00	
9	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Φωτίνια, <i>Rhodinia x fraseri</i> , μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ02.2.83	ΠΡΣ 5210	30	ΤΕΜ	8,00	4,30	34,40	
10	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΑΠΡΣ Β10.1	ΟΙΚ 5104	31	ΤΕΜ	9,00	190,00	1.710,00	
11	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.9	ΟΙΚ 5104	32	ΤΕΜ	9,00	200,00	1.800,00	
12	ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ	ΝΑΠΡΣ Β12.12ΣΧ		33	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00	
13	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο	ΝΑΠΡΣ Β12.11	ΟΙΚ 5104	34	ΤΕΜ	1,00	780,00	780,00	
14	Μονάδα σκάλα - σουλήθρα	ΝΑΠΡΣ Β12.20	ΟΙΚ 5104	35	ΤΕΜ	1,00	1.000,00	1.000,00	
15	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	ΝΑΠΡΣ Β12.15	ΟΙΚ 5104	36	ΤΕΜ	1,00	350,00	350,00	
Σε μεταφορά								6.584,30	74.268,51

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.584,30	74.268,51
16	Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής -ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ και ΒΑΔΙΣΗΣ	ΝΑΟΙΚ ΓΥΜΝ.1.2	ΟΙΚ 5104	37	ΤΕΜ	1,00	1.700,00	1.700,00	
17	Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής -ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ & ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ	ΝΑΟΙΚ ΓΥΜΝ.1.3	ΟΙΚ 5104	38	ΤΕΜ	1,00	2.000,00	2.000,00	
18	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	ΝΑΠΡΣ Β01	ΥΔΡ 6752	39	kg	300,00	3,50	1.050,00	
19	Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση ποταμίσου βότσαλου	ΝΑΠΡΣ Γ03.ΣΧ	ΠΡΣ 1620	40	m3	10,00	80,00	800,00	
20	Προμήθεια και τοποθέτηση ζυγους μπασκετων	ΝΑΟΙΚ 61.26ΣΧ	ΟΙΚ 6126	41	ζευγ.	1,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο : 4. ΠΡΑΣΙΝΟ								14.134,30	14.134,30
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	88.402,81 15.912,51
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	104.315,32 15.647,30
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									119.962,62 851,80
Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									120.814,42 153,32
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	120.967,74 29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									150.000,00

Ρέθυμνο ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Οι μελετητές

Ρέθυμνο ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ



Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ/ΣΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ