

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	1	ton	900,00	1,65	1.485,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	2	ton.k m	1.054,00	0,35	368,90	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	3	m3	450,00	9,10	4.095,00	
4	Επίστρωση δαπέδου παιδικής χαράς από βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ	ΝΑΟΙΚ 20.20.02.ΣΧ	ΟΙΚ 2162	4	μ3	450,00	100,00	45.000,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	5	m3	10,00	62,30	623,00	
6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	6	kg	2.500,00	0,35	875,00	
7	Αποξήλωση παλιών οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ Ν22.65.02		7	TEM	38,00	50,00	1.900,00	
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	8	m3	90,00	95,00	8.550,00	
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	9	m3	90,00	22,50	2.025,00	
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	10	m2	270,00	22,50	6.075,00	
11	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	11	kg	1.300,00	1,07	1.391,00	
12	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	12	kg	1.400,00	1,01	1.414,00	
13	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.05.03	ΟΙΚ 4207	13	m3	50,00	73,00	3.650,00	
14	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	14	MM	200,00	11,20	2.240,00	
15	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	15	kg	5.060,00	4,50	22.770,00	
16	Κατασκευή "χτενιστού" βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.91.ΣΧ	ΟΙΚ 7373.1	16	m2	300,00	26,00	7.800,00	
Σε μεταφορά								110.261,90	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								110.261,90	
17	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	17	m2	720,00	6,70	4.824,00	
18	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΝΑΟΔΟ Β64.2	ΟΙΚ 7914	18	m2	1.210,00	1,80	2.178,00	
19	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	19	m2	50,00	4,50	225,00	
20	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	20	m3	20,00	10,80	216,00	
21	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ 3821	21	m2	30,00	22,50	675,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								118.379,90	118.379,90
2. ΠΡΑΣΙΝΟ									
1	Κατασκευή κρήνης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04.ΣΧ	ΟΙΚ 3214	22	τεμ.	10,00	250,00	2.500,00	
2	Παγκάκια εξωτερικού χώρου από χυτοσίδηρο	ΝΑΠΡΣ Β10.11ΣΧ	ΟΙΚ 5104	23	ΤΕΜ	34,00	450,00	15.300,00	
3	Επιστήλιος μονός κάδος μικροαπορριμμάτων	ΝΑΠΡΣ Β11.9ΣΧ	ΟΙΚ 5104	24	ΤΕΜ	28,00	300,00	8.400,00	
4	Πινακίδα πληροφοριών	ΝΑΠΡΣ Β12.23.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	25	ΤΕΜ	10,00	400,00	4.000,00	
5	Μονάδα αναρρίχησης με τουλάχιστον 4 δραστηριότητες	ΝΑΠΡΣ Β12.2.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	26	ΤΕΜ	2,00	1.450,00	2.900,00	
6	Αυτοκινούμενος μύλος	ΝΑΠΡΣ Β12.22.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	27	ΤΕΜ	9,00	1.300,00	11.700,00	
7	Ελατήριο ζωάκι	ΝΑΠΡΣ Β12.17.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	28	ΤΕΜ	9,00	480,00	4.320,00	
8	Σύνθετο όργανο παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ	ΝΑΠΡΣ Β12.08.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	29	(τεμ)	1,00	9.200,00	9.200,00	
9	Μονάδα τσουλήθρας με σκεπή ηλικιακής ομάδας 3+	ΝΑΠΡΣ Β12.20.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	30	ΤΕΜ	9,00	2.850,00	25.650,00	
10	Μονάδα ξύλινης κούνιας τριών θέσεων (2 παιδιών, 1νηπίων)	ΝΑΠΡΣ Β12.12.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	31	ΤΕΜ	8,00	1.400,00	11.200,00	
11	Μονάδα ξύλινης κούνιας δυο θέσεων (1 παιδιών, 1νηπίων)	ΝΑΠΡΣ Β12.12.ΣΧ.12	ΟΙΚ 5104	32	ΤΕΜ	2,00	1.050,00	2.100,00	
12	Μονάδα ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων	ΝΑΠΡΣ Β12.16.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	33	ΤΕΜ	8,00	450,00	3.600,00	
13	Προμήθεια κηπευτικού χρώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	34	m3	10,00	8,50	85,00	
14	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	ΝΑΠΡΣ Δ01.4	ΠΡΣ 5210	35	ΤΕΜ	5,00	25,00	125,00	
15	Δένδρα, κατηγορίας Δ3	ΝΑΠΡΣ Δ01.3	ΠΡΣ 5210	36	ΤΕΜ	10,00	12,50	125,00	
Σύνολο : 2. ΠΡΑΣΙΝΟ								101.205,00	101.205,00
3. Η/Μ									
1	Τρίγωνο γείωσης με τρία ηλεκτρόδια 2,5 μ Φ18 και φρεάτια	ΑΤΗΕ 8787.10ΣΧ	ΗΛΜ 5	37	ΤΕΜ	10,00	400,00	4.000,00	
2	Ηλεκτρικός Πίνακας, επίτοιχος, ΙΡ65, πλήρης με τα όργανά του	ΑΤΗΕ 8840.4.2Ν	ΗΛΜ 52	38	ΤΕΜ	10,00	300,00	3.000,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	8	m3	15,00	95,00	1.425,00	
Σε μεταφορά								8.425,00	219.584,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								8.425,00	219.584,90
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	10	m2	100,00	22,50	2.250,00	
5	Ιστός κολουροκωνικής διατομής, ύψους 4μ.	ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.01	ΗΛΜ 101	39	ΤΕΜ	57,00	650,00	37.050,00	
6	Φωτιστικό LED επί κορυφής ιστού ισχύος 40W	ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.01	ΗΛΜ 103	40	ΤΕΜ	57,00	505,00	28.785,00	
7	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 25 mm/ PN 10 atm	ΝΑΥΔΡ Ν\12.14.02.01		41	μμ	650,00	2,20	1.430,00	
Σύνολο : 3. Η/Μ								77.940,00	77.940,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	297.524,90 53.554,48
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	351.079,38 52.661,91
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									403.741,29 0,13
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	403.741,42 96.897,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									500.639,36

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ