



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΣΤΙΣ  
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ**

**ΧΡΗΜΑΤΟ- ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ  
ΔΟΤΗΣΗ :**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

### **A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού **600.000 €** είναι η εκτέλεση βελτιωτικών παρεμβάσεων σε δημοτικούς δρόμους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ρεθύμνης οι οποίοι απεικονίζονται στα συνημμένα στη μελέτη αποσπάσματα χάρτη των περιοχών.

Οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι είτε χωμάτινοι με συχνά έντονο ανάγλυφο εξ αιτίας των βροχοπτώσεων οι οποίοι παρουσιάζουν δυσχερή βατότητα, είτε με παλαιά κατεστραμμένα οδοστρώματα (από άσφαλτο ή τσιμέντο) οι οποίοι παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές σε όλο το μήκος τους.

Για το παρόν έργο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7323.198 του Προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022, για την πληρωμή του έργου.

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Αρ. Α.Α.Υ. 556 – αρ. πρωτ. 23995/18-07-2022) προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 300.000,00 Ευρώ για το έτος 2022 και ποσού 300.000,00 Ευρώ για το έτος 2023 για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α. 30.7323.198.

### **B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις που προβλέπονται, αυτές αφορούν σε ήπιες μηκοτομικές βελτιώσεις προκειμένου να δοθούν οι επικλίσεις για τις απορροές των ομβρίων, ενώ γενικά οι δρόμοι δεν μεταβάλλονται γεωμετρικά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, ως εξής:

#### **A) Χωμάτινοι δρόμοι:**

1) Χωματοουργικά - Οδοστρωσία, ήτοι περιορισμένης κλίμακας χωματοουργικές εργασίες - μικροβελτιώσεις κλίσεων κι επικλίσεων, κατασκευή επιχωμάτων, περιορισμένης κλίμακας τοιχοδομές - επενδεδυμένες τάφροι - τεχνικά ομβρίων, κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 10εκ. σε όλη την επιφάνεια των χωμάτινων οδών και κατασκευή βάσης οδοστρωσίας σταθερού πάχους 10εκ.

2) Ασφαλτικά, ήτοι ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. σε όλη την επιφάνεια των οδών.

**Β) Δρόμοι με παλαιά κατεστραμμένα οδοστρώματα (από άσφαλο ή τσιμέντο):**

1) Χωματουργικά - Οδοστρώσια, ήτοι περιορισμένης κλίμακας χωματουργικές εργασίες - μικροβελτιώσεις κλίσεων κι επικλίσεων, κατασκευή επιχωμάτων, περιορισμένης κλίμακας τοιχοδομές - επενδεδυμένες τάφροι - τεχνικά ομβρίων.

2) Ασφαλτικά, ήτοι ασφαλτική συγκολλητική επάλαιψη και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε τμήματα των οδών, ασφαλτική συγκολλητική επάλαιψη σε όλη την επιφάνεια των οδών και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. σε όλη την επιφάνεια των οδών.

Οι δρόμοι στους οποίους προβλέπεται εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου απεικονίζονται στα συνημμένα στη μελέτη αποσπάσματα χάρτη των περιοχών και βρίσκονται στους παρακάτω οικισμούς:

- Αγία Ειρήνη (Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου)
- Πλατανιάς – Τμήμα οδού Λασιθίου (Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου)
- Όρος (Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου): διακλάδωση από κεντρικό δρόμο προς οικισμό
- Καστελλάκια (Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου)
- Αμπελάκι (Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου): κεντρικός δρόμος προς Αμπελάκι
- Σελλί (Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου): τμήμα δρόμου από Σελλί προς περιοχή Ονηθέ
- Μύρθιος (Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου): τμήμα δρόμου έξω από κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου
- Γενή (Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου): τμήμα δρόμου από οικισμό Γενή προς Σελλί
- 
- Βιλανδρέδο (Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων)
- Αρχοντική (Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων)
- Καρωτή (Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων)
- Επισκοπή (Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων)
- 
- Ατσιπόπουλο (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): τμήματα των οδών: δρόμος Αγίας Ζώνης, οδός Φαιστού, οδός Περικλέους, περιφερειακή οδός – περιοχή Γαϊτάνι
- Πρινές (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): τμήμα “Βεδεριώτικου” δρόμου
- Γωνιά - Άγιος Ανδρέας (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): εντός οικισμού
- Γεράνι (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): τμήματα 3 χωματόδρομων εντός οικισμού
- Άγιος Κων/νος (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): εντός οικισμού
- Κάτω Βαλσαμόνερο (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): κεντρικός δρόμος οικισμού
- Σαιτούρες (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): εντός οικισμού
- Άνω Βαλσαμόνερο (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): εντός οικισμού
- Ρούστικα (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): εντός οικισμού
- Καλονύχτη (Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά): εντός οικισμού
- 
- Σφακάκι (Π.Ε.Ο. - περιοχή Αρσανείου Γυμνασίου – Λυκείου), από διασταύρωση Παγκαλοχωρίου
- Πρίνος (Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου): περιοχή Λατζιμάς

- Έρφοι (Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου): εντός οικισμού
  - Παγκαλοχώρι (Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου): εντός οικισμού
  - Μέση (Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου): εντός οικισμού
  - Αρχαία Ελεύθερνα (Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου): εντός οικισμού
  - Σκουλούφια (Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου): περιοχή Ρούπες
  - Χάρκια (Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου): εντός οικισμού Καβουσίου (είσοδος οικισμού)
  - Πηγή (Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου): πλατεία εντός οικισμού Αγίου Δημητρίου
- 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές έργων οδοποιίας, τις μελέτες και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

### **Γ. ΛΟΙΠΑ**

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες θέσεις κατασκευής των εργασιών του έργου αποτελούν μέρος των αναγκών όπως προέκυψαν βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων γραπτών και προφορικών αιτημάτων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων στην Υπηρεσία μας καθώς και από αυτοψίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η σειρά καταγραφής τους στο παραπάνω κείμενο είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών. Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και άλλα σχετικά αιτήματα ή ανάγκες, αυτά θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία μας, η οποία και θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσής τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο παραπάνω κείμενο, οπότε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική εντολή για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφόσον του δοθεί σχετική εντολή, παρόλο που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω κείμενο.

Ρέθυμνο Ιούλιος 2022

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Μαρκουλάκη Μαριάννα  
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Ρ.

Τζανακάκη Πόπη  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών