

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	200,00	2,70	540,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	2	m3	20,00	26,50	530,00	
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	3	m3	15,00	106,00	1.590,00	
4	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 73.93	ΟΙΚ 7373.1	4	m2	120,00	56,00	6.720,00	
5	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΝΑΟΙΚ 43.01.03	ΟΙΚ 4313	5	m3	152,00	95,00	14.440,00	
6	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	6	m2	320,00	9,00	2.880,00	
7	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	7	MM	300,00	11,20	3.360,00	
8	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ 55.10.01	ΟΙΚ 5511.1	8	m	115,00	67,50	7.762,50	
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	9	m3	100,00	19,50	1.950,00	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση ποδηλατοστασίου	ΟΙΚ ΟΙΚ.100.01.50	ΟΙΚ 6401	10	TEM AXIO	2,00	350,00	700,00	
11	Κατασκευή ή προμήθεια από το εμπόριο τραπεζόπαγκου από πριστή ξυλεία	ΟΙΚ ΟΙΚ.100.01.01	ΟΙΚ 5662	11	TEM AXIO	2,00	600,00	1.200,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								41.672,50	41.672,50
2. Η/Μ									
1	Παραδοσιακός ιστός φωτισμού, ύψους 3,5μ.	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01ΣΧ	ΗΛΜ 101	12	TEM	13,00	993,49	12.915,37	
2	Παραδοσιακό φωτιστικό LED επί κορυφής ιστού ισχύος 30W	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03ΣΧ3	ΗΛΜ 103	13	TEM	13,00	994,10	12.923,30	
3	Φωτιστικό led, εντοιχισμένο, εξωτερικού χώρου, IP54, ισχύος 3W	ΑΤΗΕ 8974.1.14.N	ΗΛΜ 59	14	TEM	4,00	145,19	580,76	
4	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	ΗΛΜ 52	15	TEM	1,00	2.500,00	2.500,00	
5	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02	ΝΟΔΟ 2548	16	TEM	1,00	100,00	100,00	
6	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΝΟΔΟ 2548	17	TEM	2,00	60,00	120,00	
7	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	ΗΛΜ 45	18	TEM	1,00	120,00	120,00	
8	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01	ΗΛΜ 102	19	m	35,00	2,90	101,50	
9	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm	ΑΤΗΕ 8732.2.4	ΗΛΜ 41	20	m	35,00	4,86	170,10	
Σε μεταφορά								29.531,03	41.672,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								29.531,03	41.672,50
10	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 80 X 80 mm για αγωγούς διατομής έως 6 mm ² 6 εξόδων	ΑΤΗΕ 8786.2.1	ΗΛΜ 41	21	ΤΕΜ	3,00	7,94	23,82	
11	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπλοικό Διατομής 4 X 6mm ²	ΑΤΗΕ 9337.3.3	ΗΛΜ 102	22	m	40,00	10,25	410,00	
12	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	ΗΛΜ 5	23	m	40,00	6,40	256,00	
13	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 6 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.01	ΗΛΜ 45	24	m	5,00	3,10	15,50	
14	Ερμάριο εξωτερικού χώρου, τύπου Πίλαρ με όργανα λειτουργίας	ΑΤΗΕ 8840.4.2ΣΧ	ΗΛΜ 104	25	ΤΕΜ	1,00	300,00	300,00	
15	Τρίγωνο γείωσης με τρία ηλεκτρόδια 2,5 μ Φ18 και φρεάτια	ΑΤΗΕ 8787.ΣΧ	ΗΛΜ 5	26	ΤΕΜ	1,00	400,00	400,00	
Σύνολο : 2. Η/Μ								30.936,35	30.936,35
3. ΠΡΑΣΙΝΟ									
1	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Ε13.2	ΠΡΣ 5510	27	στρ.	0,12	5.500,00	660,00	
2	Προμήθεια φυτικής γης	ΝΑΠΡΣ Δ08	ΠΡΣ 1620	28	m ³	30,00	6,00	180,00	
3	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.3	ΟΙΚ 5104	29	ΤΕΜ	8,00	240,00	1.920,00	
4	Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΑΠΡΣ Β10.5	ΟΙΚ 5104	30	ΤΕΜ	23,00	490,00	11.270,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος	ΝΑΠΡΣ Α03	ΝΟΔΟ 2111	31	m ³	60,00	4,00	240,00	
6	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.1	ΗΛΜ 8	32	m	200,00	0,30	60,00	
7	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	ΝΑΠΡΣ Η02.1.3	ΗΛΜ 8	33	m	200,00	1,60	320,00	
8	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ.	ΝΑΠΡΣ Η04.12.2	ΗΛΜ 5	34	ΤΕΜ	1,00	16,50	16,50	
9	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.1	ΗΛΜ 11	35	ΤΕΜ	4,00	5,30	21,20	
10	Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική	ΝΑΠΡΣ Η05.8	ΗΛΜ 12	36	ΤΕΜ	1,00	75,00	75,00	
11	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 3/4 in	ΝΑΠΡΣ Η05.11.2	ΗΛΜ 11	37	ΤΕΜ	1,00	5,50	5,50	
12	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	ΝΑΠΡΣ Η05.12.2	ΗΛΜ 11	38	ΤΕΜ	1,00	35,00	35,00	
13	Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1 in.	ΝΑΠΡΣ Η07.1	ΗΛΜ 8	39	ΤΕΜ	1,00	4,00	4,00	
14	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	ΗΛΜ 8	40	ΤΕΜ	85,00	0,22	18,70	
Σε μεταφορά								14.825,90	72.608,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								14.825,90	72.608,85
15	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	ΗΛΜ 8	41	ΤΕΜ	3,00	32,00	96,00	
16	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3	ΗΛΜ 8	42	ΤΕΜ	1,00	25,00	25,00	
17	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm	ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α	ΗΛΜ 8	43	ΤΕΜ	1,00	45,00	45,00	
18	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4	ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3	ΗΛΜ 52	44	ΤΕΜ	1,00	170,00	170,00	
Σύνολο : 3. ΠΡΑΣΙΝΟ								15.161,90	15.161,90
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									87.770,75
								18,00%	15.798,74
Άθροισμα Απρόβλεπτα									103.569,49
								15,00%	15.535,42
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									119.104,91
									1.312,61
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									120.417,52
									550,22
Άθροισμα ΦΠΑ									120.967,74
								24,00%	29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									150.000,00

ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΙΟΣ 2022
Οι μελετητές

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΙΟΣ 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ.Τ.Υ.



ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ