



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2024-2025
CPV 45233222-1

Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

400.000,00 € (ΚΑ 02.30.7326.091)

200.000,00 € (ΚΑ 02.30.7326.101)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης , είναι η εκτέλεση βελτιωτικών παρεμβάσεων σε δημοτικούς δρόμους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ρεθύμνης , οι οποίοι επιλέχθηκαν βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων γραπτών και προφορικών αιτημάτων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων στην Υπηρεσία μας καθώς και από αυτοψίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι είτε χωμάτινοι με συχνά έντονο ανάγλυφο εξ αιτίας των βροχοπτώσεων οι οποίοι παρουσιάζουν δυσχερή βατότητα, είτε με παλαιά κατεστραμμένα οδοστρώματα (από άσφαλτο ή τσιμέντο) οι οποίοι παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές σε όλο το μήκος τους.

Για το παρόν έργο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7326.091 με το ποσό των 400.000,00 € και στον Κ.Α. 30.7326.101 με το ποσό των 200.000,00 € του Προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2025, για την πληρωμή του έργου.

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Αρ. Α.Α.Υ. 163 – αρ. πρωτ. 5652/19-02-2025) και η υπ’ αρ. πρωτ. 13653/17-04-2025 ανακλητική απόφαση προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 266.200,00 € για το έτος 2025 και ποσού 133.800,00 € για το έτος 2026 .

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Αρ. Α.Α.Υ. 665 – αρ. πρωτ. 25619/04-07-2025) προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για το έτος 2025 και ποσού 100.000,00 € για το έτος 2026.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις που προβλέπονται, αυτές αφορούν σε ήπιες μηχανομητικές βελτιώσεις προκειμένου να δοθούν οι επικλίσεις για τις απορροές των ομβρίων, ενώ γενικά οι δρόμοι δεν μεταβάλλονται γεωμετρικά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, ως εξής:

A) Χωμάτινοι δρόμοι:

1) Χωματοουργικά - Οδοστρωσία, ήτοι περιορισμένης κλίμακας χωματοουργικές εργασίες - μικροβελτιώσεις κλίσεων κι επικλίσεων, κατασκευή επιχωμάτων, επενδεδυμένες

τάφροι - τεχνικά ομβρίων όπου απαιτείται, κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 10εκ. σε όλη την επιφάνεια των χωμάτων οδών και κατασκευή βάσης οδοστρωσίας σταθερού πάχους 10εκ.

2) Ασφαλτικά, ήτοι ασφαλική προεπάλειψη και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. σε όλη την επιφάνεια των οδών.

Β) Δρόμοι με παλαιά κατεστραμμένα οδοστρώματα (από άσφαλτο ή τσιμέντο):

1) Χωματουργικά - Οδοστρωσία, ήτοι περιορισμένης κλίμακας χωματουργικές εργασίες - μικροβελτιώσεις κλίσεων κι επικλίσεων, κατασκευή επιχωμάτων, επενδεδυμένες τάφροι - τεχνικά ομβρίων όπου απαιτείται.

2) Ασφαλτικά, ήτοι ασφαλική συγκολλητική επάλειψη και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε τμήματα των οδών, ασφαλική συγκολλητική επάλειψη σε όλη την επιφάνεια των οδών και τέλος ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. σε όλη την επιφάνεια των οδών.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές έργων οδοποιίας, τις μελέτες και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Ρέθυμνο Νοέμβριος 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τριπολιτάκη Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Ρ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τζανακάκη Πόπη
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών