



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 2025

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού **440.000,00€ Ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) είναι η κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων σε δρόμους και πλατείες οικισμών στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης

Για την πληρωμή του έργου έχουν εκδοθεί οι παρακάτω Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης:

- 1) Α.Α.Υ. 700/30-07-2025 η οποία προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 100.000 € για το έτος 2025 και 200.000 € για το έτος 2026 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 30.7322.075
- 2) Α.Α.Υ. 162/19-02-2025 προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 70.000 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30.7322.068 για το οικονομικό έτος 2025
- 3) Α.Α.Υ. 161/19-02-2025 προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 70.000 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 30.7322.067 για το οικονομικό έτος 2025

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστούν σταμπωτά και βιομηχανικά δάπεδα σε δρόμους και πλατείες σε οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης.

Οι κυριότερες εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου είναι οι εξής:

α) Προεργασίες όπως :

Καθαίρεση τμημάτων υφιστάμενων παλαιών κατεστραμμένων σκυροδεμάτων, γενικές εκσκαφές για ισοπέδωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσεων, επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου, κατασκευή υποστρώματος δαπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - μόνο στα σημεία όπου δεν υπάρχει ήδη υφιστάμενο δάπεδο - και σε πάχος τέτοιο ώστε το τελικό συνολικό πάχος των δαπέδων να είναι σε όλα τα σημεία τουλάχιστον 15εκ. Οι προαναφερόμενες προεργασίες δεν αφορούν το σύνολο του έργου, αλλά θα γίνουν κατά περίπτωση και μόνο στα σημεία όπου απαιτείται και υποδειχθούν από την επίβλεψη.

β) Προσαρμογή υφιστάμενων φρεατίων στην τελική στάθμη του δαπέδου

γ) Κατασκευή έγχρωμων βιομηχανικών δαπέδων (λείο ή χτενιστό ή σκουπιστό κατά περίπτωση επιλογής της επίβλεψης και χρωματισμού επιλογής της επίβλεψης).

δ) Κατασκευή έγχρωμων σταμπωτών δαπέδων από σκυρόδεμα (σχεδίου, είδους στάμπας και χρωματισμού επιλογής της επίβλεψης).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις μελέτες, και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ .

Γ. ΛΟΙΠΑ

Επισημαίνεται ότι οι οικισμοί / θέσεις κατασκευής των εργασιών του έργου αποτελούν μέρος των αναγκών όπως προέκυψαν βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων γραπτών και προφορικών αιτημάτων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων στην Υπηρεσία μας καθώς και από αυτοψίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και άλλα σχετικά αιτήματα ή ανάγκες, αυτά θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία μας, η οποία και θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσής τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο παραπάνω κείμενο, οπότε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική εντολή για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφόσον του δοθεί σχετική εντολή, παρόλο που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω κείμενο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τζανακάκη Πόπη
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Ρ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρκουλάκη Μαριάννα
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Ρ.
Αναπληρώτρια Πρ/νη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ρ.