

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Αποξήλωση για επανατοποθέτηση στρώσεων κυβόλιθων μαζί με το υπόστρωμά τους	ΝΑΟΙΚ 22.20.02.ΣΧ1	ΟΙΚ 2237	1	m2	1.000,00	15,00	15.000,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	2	m3	60,00	101,00	6.060,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	3	kg	3.400,00	1,01	3.434,00	
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.25.05	ΟΙΚ 3223Α.7	4	m3	30,00	22,50	675,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από φυσικό πορφυρίτη όμοιους με τους υφιστάμενους (σχήμα,χρώμα,μορφή)	ΝΑΟΙΚ 78.96ΣΧΤ.2	ΟΙΚ 7452	5	m2	300,00	140,00	42.000,00	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με επαναχρησιμοποιούμενους κυβόλιθους από πορφυρίτη	ΝΑΟΙΚ 78.96ΣΧΤ.1	ΟΙΚ 7452	6	m2	700,00	100,00	70.000,00	
7	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου έως 0,50m ² , επί ανακατασκευαζόμενου δρόμου επιστρωμένου με κυβόλιθο	ΝΑΟΔΟ Β85.ΣΧ1	ΝΟΔΟ 2548	7	TEM	60,00	40,00	2.400,00	
8	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου έως 1,00m ² , επί ανακατασκευαζόμενου δρόμου επιστρωμένου με κυβόλιθο	ΝΑΟΔΟ Β85.ΣΧ2	ΝΟΔΟ 2548	8	TEM	20,00	55,00	1.100,00	
9	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	9	ton.k m	200,00	0,35	70,00	
10	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	10	ton	350,00	1,65	577,50	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							141.316,50	141.316,50

		Σε μεταφορά		141.316,50
--	--	--------------------	--	-------------------

	Άθροισμα		141.316,50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	25.436,97
	Άθροισμα		166.753,47
	Απρόβλεπτα	15,00%	25.013,02
	Άθροισμα		191.766,49
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		846,41
	Άθροισμα		192.612,90
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		9.000,00
	Άθροισμα		201.612,90
	ΦΠΑ	24,00%	48.387,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		250.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ