

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κυβόλιθων στην οδό Αρκαδίου. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, καθώς λόγω καθιζήσεων και αποσάθρωσης των υφιστάμενων κυβόλιθων, προκαλούνται προβλήματα στην ομαλή και ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η οδός θα είναι προσβάσιμη και ασφαλής για τους χρήστες.

Το έργο θα περιλαμβάνει:

1. καθαίρεση των κυβόλιθων και απομάκρυνσή τους
2. καθαίρεση της στρώσης άμμου, απομάκρυνσή της και καθαρισμός της πλάκας υπόβασης από σκυρόδεμα (όπου υπάρχει και είναι σε καλή κατάσταση) ή καθαίρεση της (σε περίπτωση όπου κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη του έργου)
3. κατασκευή πλάκας υπόβασης
4. επίστρωση με κυβόλιθους στην ίδια μορφή με αυτήν που ήταν και τοποθέτηση άμμου ενσφήνωσης αυτών
5. πρόβλεψη ρύσεων της τελικής επιφάνειας της οδοστρωσίας οι οποίες θα διαμορφώνονται από τις υποκείμενες στρώσεις

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη του Δήμου Ρεθύμνης, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις μελέτες και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ με βαθμό Α'