

[illegible]

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							98.500,00	
17	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ 73.92	ΟΙΚ 7373.1	17	m2	180,00	28,00	5.040,00	
	Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							103.540,00	103.540,00
	2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	18	m2	500,00	6,70	3.350,00	
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	19	m2	150,00	6,70	1.005,00	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	20	m2	4.000,00	8,50	34.000,00	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	5.000,00	10,00	50.000,00	
5	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	22	m2	100,00	12,00	1.200,00	
6	Χρωματισμός και γραμμογράφηση γηπέδου	ΝΑΟΙΚ 32.05.04.ΣΧ	ΟΙΚ 3211	23	m2	450,00	7,00	3.150,00	
7	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	24	m2	1.500,00	0,34	510,00	
	Σύνολο : 2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							93.215,00	93.215,00
	3. ΜΟΝΩΣΕΙΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Πολυόργανο Νηπιαγωγείου	ΝΑΠΡΣ Ν\B1.ΣΧ	ΟΙΚ 5104	25	TEM	1,00	1.500,00	1.500,00	
2	Προκάτ οικίσκος χώρου υγιεινής 2 θέσεων	ΝΑΟΙΚ 10.20.ΣΧ		26	TEM	2,00	2.000,00	4.000,00	
3	Προκατασκευασμένος W.C. 4 θέσεων	ΝΑΟΙΚ 32.10.01	ΟΙΚ 3215	27	τεμ.	4,00	1.950,00	7.800,00	
4	Προκατασκευασμένος μεταλλικός οικίσκος για χρήση αίθουσας διδασκαλίας	ΝΑΟΙΚ Ν\110.05.ΣΧ		28	TEM	1,00	9.000,00	9.000,00	
5	Πλαστικό δάπεδο pvc	ΝΑΟΙΚ Ν\73.01		29	m2	250,00	23,00	5.750,00	
6	Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας με πλάκες πάχους 5,0cm και για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,20m	ΝΑΟΙΚ 73.97.ΣΧ2	ΟΙΚ 7397	30	m2	30,00	52,00	1.560,00	
7	Επάλειψη με στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης	ΝΑΟΙΚ 79.01.ΣΧ	ΟΙΚ 7901	31	kg	650,00	33,28	21.632,00	
8	Λέβητας χαλύβδινος Με καυστήρα (αυτόνομος) νερού θερμαντικής ισχύος 31000 Kcal/h	ΑΤΗΕ 8452.2.1	ΗΛΜ 28	32	TEM	1,00	1.889,88	1.889,88	
	Σε μεταφορά							53.131,88	196.755,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							53.131,88	196.755,00
9	Σιδηροσωλήνες κίγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2"	ΝΑΟΙΚ 64.26.02	ΟΙΚ 6427	33	ΜΜ	500,00	9,00	4.500,00	
10	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 50mm, με μόνωση 13mm	ΑΤΗΕ 8041.1.11.N	Η/Μ 8	34	m	20,00	32,14	642,80	
11	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 63mm, με μόνωση 13mm	ΑΤΗΕ 8041.1.12.N	Η/Μ 8	35	m	20,00	39,55	791,00	
12	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 75mm, με μόνωση 19mm	ΑΤΗΕ 8041.1.13.N	Η/Μ 8	36	m	100,00	44,81	4.481,00	
13	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 90mm, με μόνωση 19mm	ΑΤΗΕ 8041.1.14.N	Η/Μ 8	37	m	20,00	44,81	896,20	
14	Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με φραγμα οξυγόνου Rex 16x2,0	ΑΤΗΕ 8041.5.3N	Η/Μ 8	38	m	200,00	5,17	1.034,00	
	Σύνολο : 3. ΜΟΝΩΣΕΙΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							65.476,88	65.476,88
	Άθροισμα								262.231,88
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	47.201,74
	Άθροισμα								309.433,62
	Απρόβλεπτα							15,00%	46.415,04
	Άθροισμα								355.848,66
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								2.699,73
	Άθροισμα								358.548,39
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								20.000,00
	Άθροισμα								378.548,39
	ΦΠΑ							24,00%	90.851,61
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								469.400,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ