ΕΡΓΟ : ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	1	ton	50,00	13,50	675,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	2	ton.km	850,00	0,35	297,50	
3	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	3	m2	100,00	5,60	560,00	
4	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	4	m2	100,00	5,60	560,00	
5	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	5	m2	100,00	0,65	65,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	6	m3	30,00	101,00	3.030,00	
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω δυσχεριών σκυροδέτησης	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01		7	m3	20,00	85,00	1.700,00	
8	Τοπική ή Καθολική επισκευή αρχικής διατομής και αποκατάσταση γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και/ή διαμόρφωση υποστρώματος συστημάτων ενίσχυσης, με έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα, για στρώση συνολικού πάχους έως 25 mm, ανθεκτικό σε θειικά κι ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς Διάβρωσης.	ΟΙΚ Ν\7121.025		8	m2	98,00	80,00	7.840,00	
9	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους	ΑΤΕΚ 14	ΟΙΚ 3240	9	m3	40,00	1.796,01	71.840,40	
10	Προσαύξηση της τιμής μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα του άρθρου 14	ΑΤΕΚ 15	ΟΙΚ 3241	10	m3	30,00	338,02	10.140,60	
11	Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδυών	ΑΤΕΚ Ν\10.1	ΟΙΚ 3877	11	kg	150,00	4,01	601,50	
12	Ενίσχυση δοκών σκυροδέματος με χαλύβδινα ελάσματα.	ΟΙΚ Ν\Ν6107	ΟΙΚ 6111	12	ΜΜ	15,00	520,00	7.800,00	
13	Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους άνω του 0,15 m	ΑΤΕΚ 27	ΟΙΚ 2272	13	ΤΕΜ	80,00	12,92	1.033,60	
14	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	14	m2	80,00	13,50	1.080,00	
15	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ 71.71	ΟΙΚ 7171	15	m2	80,00	0,68	54,40	
							Σε μεταφορά	**107.278,00**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**107.278,00**	
16	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	16	m2	80,00	9,00	720,00	
17	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	17	m2	80,00	10,10	808,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ							**108.806,00**	**108.806,00**
							Άθροισμα		**108.806,00**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	19.585,08
							Άθροισμα		**128.391,08**
							Απρόβλεπτα	15,00%	19.258,66
							Άθροισμα		**147.649,74**
							Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		1.000,00
							Άθροισμα		**148.649,74**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		12.640,58
							Άθροισμα		**161.290,32**
							ΦΠΑ	24,00%	38.709,68
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**200.000,00**

Οι μελετητές

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Αν/της Πρ/νος Τμήματος Μελετών
Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ρ.
GEORGIOS PETROULAKIS
05/10/2026 14:33
Ακριβές αντίγραφο