ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :	**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2026**
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :	**ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ**
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	**200.000,00 €**
	Α.Λ.Ε. 02.030.3170105060

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού **200.000,00 Ευρώ** είναι η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από λιθοδομή με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου λόγω υφιστάμενων ή επαπειλούμενων κατολισθήσεων των πρανών αντιστήριξης των οδών, καθώς και κατασκευής περιφράξεων, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστούν τοιχία από λιθοδομή σε οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι: εκσκαφές θεμελίων, μικροκατασκευές από σκυρόδεμα C 20/25, κατασκευή βάσης έδρασης των τοίχων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 οπλισμένο με δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ131 πάχους 15εκ., κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις καθορισμένες θέσεις (κατά περίπτωση είτε από ογκόλιθους, είτε από ξηρολιθοδομή, είτε από αργολιθοδομή μίας ή δύο όψεων), κατασκευή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή/και ενδιάμεσων στύλων ενίσχυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 στις περιπτώσεις όπου θα απαιτηθούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Β2221-03 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01) και τις σχετικές στατικές μελέτες και τέλος επιχώσεις των τάφρων θεμελίωσης.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές έργων οδοποιίας & οικοδομικών έργων και κυρίως την ΕΤΕΠ Β2221-03 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01).

Γ. ΛΟΙΠΑ

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις κατασκευής των τοιχίων αποτελούν μέρος των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων όπως προέκυψαν βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων γραπτών και προφορικών αιτημάτων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων καθώς και από αυτοψίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και άλλα αιτήματα ή ανάγκες για κατασκευές τοιχίων, αυτά θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία μας, η οποία και θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσής τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα υποβληθέντα , οπότε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική εντολή για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφόσον του δοθεί σχετική εντολή, παρόλο που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω κείμενο.

Ρέθυμνο 01-10-2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τριπολιτάκη Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Π
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ρ.

Μαρκουλάκη Μαριάννα
Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ με βαθμό Α΄

KONSTANTINA TRIPOLITAKI
26/11/2026 08:13