



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΕΛΦΙΝΙ

ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗ : ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού 190.000 Ευρώ είναι η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της ανάπλασης του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλης του Ρεθύμνου από το κτίριο “Δελφίни” έως το Κουτσολίδι και συγκεκριμένα:

1. Καθαίρεση υφιστάμενου πεζοδρομίου νότια κτιρίου “Δελφίни”
2. Κατασκευή νέου πεζοδρομίου νότια κτιρίου “Δελφίни” σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, ήτοι:
 - τοποθέτηση προκατασκευασμένου κρασπέδου από σκυρόδεμα.
 - Αναβιβασμός ή καταβιβασμός υφιστάμενων φρεατίων για την προσαρμογή τους στη νέα στάθμη του πεζοδρομίου.
 - επίστρωση πεζοδρομίου με ψυχρούς φωτοκαταλυτικούς τσιμεντοκυβόλιθους σε βάση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, (όπως έχει ήδη κατασκευαστεί και στο υπόλοιπο μήκος του βόρειου πεζοδρομίου).

- διαμόρφωση ζώνης πλάτους 50 εκ. στην οποία θα οδεύουν οι καλωδιώσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη ζώνη αυτή θα κατασκευαστούν και τα φρεάτια έλξης των καλωδίων προς τους ιστούς ηλεκτροφωτισμού. Η επίστρωση της εν λόγω ζώνης θα με φωτοκαταλυτικές τσιμεντόπλακες 50X50 χρώματος ζαχαρί (όπως έχει ήδη κατασκευαστεί και το υπόλοιπο μήκος του βόρειου πεζοδρομίου).
3. Αντικατάσταση φθαρμένων παλαιών τμημάτων πέτρινων καπακιών βόρειου τοιχίου, στο τμήμα του πεζοδρομίου νότια κτιρίου “Δελφίνι” και σε άλλες θέσεις κατά μήκος του βόρειου τοιχίου που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
 4. Τοποθέτηση 40 νέων κάδων απορριμμάτων κατά μήκος του βόρειου πεζοδρομίου και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση 19 νέων μεταλλικών εσχαρών προστασίας δένδρων σε υφιστάμενους φοίνικες και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
 6. Κατασκευή στηθαίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ζαρντινιερών και υφιστάμενων παρτεριών στο βόρειο πεζοδρόμιο του ανατολικού παραλιακού μετώπου και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
 7. Απότμηση ακμής υφιστάμενων πέτρινων πλακών (καπακιών) σε όλο το μήκος του βόρειου τοιχίου του ανατολικού παραλιακού μετώπου.
 8. Καθαίρεση υφιστάμενου τοίχου περίφραξης ιδιοκτησίας (ο οποίος είναι κατασκευασμένος εντός του πλάτους του πεζοδρομίου) και κατασκευή νέου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση της Ρυμοτομικής Γραμμής, στο νότιο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρη Βελουχιώτη 26 – 28 & Αμπελακίων.
 9. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις νέου πεζοδρομίου νότια κτιρίου “Δελφίνι (φωτισμός, άρδευση) σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Η/Μ εγκαταστάσεων.

Ρέθυμνο Οκτώβριος 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρκουλάκη Μαριάννα
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Ρ.

Καμηλάκη Κατερίνα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Ρεθύμνου

Μπαριπαντωνάκης Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Δ.Ρ.