

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	1	m3	8,00	15,70	125,60	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	2	m2	20,00	7,90	158,00	
3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	3	m2	80,00	4,50	360,00	
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	4	m2	8,00	2,20	17,60	
5	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.72	ΟΙΚ 2275	5	m3	2,00	45,00	90,00	
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	6	ton	40,00	13,50	540,00	
7	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	7	tonx1 0m	101,00	5,60	565,60	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	8	ton.k m	153,42	0,35	53,70	
9	Καθαίρεση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου) τύπου, χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΝΑΟΙΚ 22.20.02.ΣΧ	ΟΙΚ 2237	9	τεμ.	6,00	15,00	90,00	
10	Καθαίρεση νιπτήρα πορσελάνης	ΝΑΟΙΚ 22.21.02.ΣΧ	ΟΙΚ 2239	10	τεμ.	6,00	15,00	90,00	
11	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών, με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	ΝΑΟΙΚ 77.92.02	ΟΙΚ 7793	11	m2	100,00	3,40	340,00	
12	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.05	ΟΙΚ 7451	12	m2	16,50	101,00	1.666,50	
13	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ 74.30ΣΧ	ΟΙΚ 7431	13	MM	10,00	12,70	127,00	
14	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	14	m2	80,00	31,50	2.520,00	
15	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	15	m2	100,00	33,50	3.350,00	
16	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	16	m2	50,00	14,00	700,00	
17	Εντοιχισμένες ντουλάπες	ΝΑΟΙΚ 54.75	ΟΙΚ 5472.1	17	m2	15,00	112,00	1.680,00	
18	Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους 12 mm	ΝΑΟΙΚ 56.01.03	ΟΙΚ 5603	18	m2	10,00	33,50	335,00	
19	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.16.02	ΟΙΚ 6417	19	m	30,00	14,00	420,00	
	Σε μεταφορά							13.229,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							13.229,00	
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	ΟΙΚ 7786.1	20	m2	200,00	14,00	2.800,00	
21	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2	ΗΛΜ 14	21	ΤΕΜ	6,00	192,13	1.152,78	
22	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	ΗΛΜ 18	ΗΛΜ 18	22	ΤΕΜ	7,00	22,97	160,79	
23	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	ΗΛΜ 17	23	ΤΕΜ	6,00	164,74	988,44	
24	Επιστρώσεις με χυτό δάπεδο, πάχους 4 εκ. από κόκκους φυσικού ελαστικού	ΝΑΟΙΚ 73.97ΣΧ	ΟΙΚ 7397	24	m2	40,00	61,00	2.440,00	
25	Ηλεκτρολογικές εργασίες	ΑΤΗΕ ΣΧ.ΗΛΜ	ΗΛΜ 1	25	ΤΕΜ	1,00	3.000,00	3.000,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							23.771,01	23.771,01
	Άθροισμα								23.771,01
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	4.278,78
	Άθροισμα								28.049,79
	Απρόβλεπτα							15,00%	4.207,47
	Άθροισμα								32.257,26
	Κατ' εκτίμηση κονδύλι								0,81
	Άθροισμα								32.258,07
	ΦΠΑ							24,00%	7.741,94
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								40.000,01
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								40.000,00

Οι μελετητές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΜΗΛΑΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ.Ρ.