



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ  
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019

ΧΡΗΜΑΤΟ-  
ΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού 210.000 Ευρώ είναι η εκτέλεση βελτιωτικών παρεμβάσεων σε δημοτικούς δρόμους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ρεθύμνου, και απεικονίζονται στα συνημμένα στη μελέτη αποσπάσματα χάρτη των περιοχών.

Για το παρόν έργο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7323.191 του Προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2019, για την πληρωμή του έργου.

Η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (Αρ. Α.Α.Υ. 317 – αρ. πρωτ. 5662/27-02-19) προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 210.000,00 Ευρώ για το έτος 2019 για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α. 02.30.7323.191.

### Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εργασίες ανά τοπική κοινότητα στις οποίες προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών του έργου είναι:

- **Σκουλούφια** (προεργασίες, χωματουργικές εργασίες για ισοπέδωση της οδού, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, ασφαλική προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας) σε επιφάνεια 1.500 μ<sup>2</sup> περίπου.
- **Χαμαλεύρι – Σταυρωμένου** (προεργασίες, χωματουργικές εργασίες για ισοπέδωση της οδού, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, ασφαλική προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας) σε επιφάνεια 1.500 μ<sup>2</sup> περίπου.
- **Καρωτή – Α τμήμα οδού** (προεργασίες, χωματουργικές εργασίες για ισοπέδωση της οδού, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, ασφαλική προεπάλειψη και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλικής στρώσης) σε επιφάνεια 300 μ<sup>2</sup> περίπου.
- **Καρωτή – Β τμήμα οδού** (προεργασίες, συγκολλητική ασφαλική επάλειψη και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλικής στρώσης) σε επιφάνεια 1.150 μ<sup>2</sup> περίπου.

- **Άγιος Κωνσταντίνος** (προεργασίες, συγκολλητική ασφαλτική επάλειψη και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης) σε επιφάνεια 750 μ2 περίπου.
- **Μέση – Λούτρα** (προεργασίες, συγκολλητική ασφαλτική επάλειψη και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης) σε επιφάνεια 1.000 μ2 περίπου.
- **Άγιος Ανδρέας** (προεργασίες, συγκολλητική ασφαλτική επάλειψη και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης) σε επιφάνεια 600 μ2 περίπου.
- **Πρασσές** (προεργασίες, συγκολλητική ασφαλτική επάλειψη και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης) σε επιφάνεια 2.000 μ2 περίπου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές έργων οδοποιίας, τις μελέτες και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

### **Γ. ΛΟΙΠΑ**

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες θέσεις κατασκευής των εργασιών του έργου αποτελούν μέρος των αναγκών όπως προέκυψαν βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων γραπτών και προφορικών αιτημάτων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων στην Υπηρεσία μας.

Η σειρά καταγραφής τους στο παραπάνω κείμενο είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών. Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και άλλα σχετικά αιτήματα ή ανάγκες, αυτά θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία μας, η οποία και θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσής τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο παραπάνω κείμενο, οπότε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική εντολή για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφόσον του δοθεί σχετική εντολή, παρόλο που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω κείμενο.

Ρέθυμνο Φεβρουάριος 2019

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Μαρκουλάκη Μαριάννα  
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Ρ.

Καμηλάκη Κατερίνα  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών