

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ: "ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ"

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	1	ΟΔΟ-3121.B	m ³	13,90	150	2.085,00
2	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 (Π.Τ.Π. Ο-155)	2	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1,44	1.200	1.728,00
3	ΟΔΟ Δ-2.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 8 εκ.	3	ΟΔΟ-1132	m ²	1,85	600	1.110,00
4	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	4	ΟΔΟ-4110	m ²	1,00	1.200	1.200,00
5	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	5	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	3.001	1.350,37
6	ΟΔΟ Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Α265)	6	ΟΔΟ-4421.B	ton	92,50	420	38.850,00
7	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, πάχους 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	7	ΟΔΟ-4521.B	m ²	8,00	5.000	40.000,00
8	ΟΔΟ Ε-17-2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	8	ΟΙΚ-7788	m ²	6,00	300	1.800,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1:								88.123,37
2: ΤΕΧΝΙΚΑ								
9	ΟΔΟ Α-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	9	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,90	376	714,40
10	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	10	ΟΔΟ-2151	m ³	5,20	250	1.300,00
11	ΟΔΟ Β-29.3.3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ	11	ΟΔΟ-2551	m ³	113,00	250	28.250,00
12	ΟΔΟ Β-30.2	Σιδηρούς οπλισμός B500c κατά ΕΛΟΤ 1423-2 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	12	ΟΔΟ-2612	Kgr	1,15	5.000,0	5.750,00
13	ΟΔΟ Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30m μήκους 1μ από σκυρόδεμα	13	ΟΔΟ-2921	m	9,60	200	1.920,00
14	ΥΔΡ-16.27 ΣΧΕΤ	Ανύψωση ή καταβίβασις φρεατίων	14	ΟΙΚ-2226	τεμ.	70,00	10	700,00
15	ΟΔΟ Ε-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	15	ΟΔΟ-2652	kgf	2,20	2.750	6.050,00
16	ΟΙΚ Β-38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	16	ΟΙΚ-3811	m ²	13,40	450	6.030,00
17	ΟΔΟ Β-4.1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά	17	ΟΔΟ-3121.B	m ³	7,70	900	6.930,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2:								57.644,40

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

145.767,77

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

145.767,77

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

26.238,20

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

172.005,97

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

25.800,90

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

197.806,87

ΦΠΑ 24%

47.473,65

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.

245.280,52

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ