

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Η/Μ</b>									
<b>1.1. ΥΠΟΔΟΜΗ - ΙΣΤΟΙ</b>									
1	Ιστός πολυγωνικής διατομής, ύψους 12μ.	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.04ΣΧ	ΗΛΜ 101	1	ΤΕΜ	6,00	2.310,00	13.860,00	
2	Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02	ΗΛΜ 52	2	ΤΕΜ	1,00	2.750,00	2.750,00	
3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02	ΝΟΔΟ 2548	3	ΤΕΜ	4,00	100,00	400,00	
4	Τρίγωνο γείωσης με τρία ηλεκτρόδια 2,5 μ Φ18 και φρεάτια	ΑΤΗΕ 8787.ΣΧ	ΑΤΗΕ 9341.2	4	ΤΕΜ	1,00	390,00	390,00	
<b>Σύνολο : 1.1. ΥΠΟΔΟΜΗ - ΙΣΤΟΙ</b>								<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>1.2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ</b>									
1	Προβολέας LED ασύμμετρης δέσμης, συνολικής ισχύος 400W	ΑΤΗΕ 9375.2ΣΧ	ΑΤΗΕ 9375.1	5	ΤΕΜ	24,00	1.750,00	42.000,00	
<b>Σύνολο : 1.2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ</b>								<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Σύνολο : 1. Η/Μ</b>									<b>59.400,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>59.400,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.692,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>70.092,00</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	10.513,80
<b>Άθροισμα</b>									<b>80.605,80</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									39,36
<b>Άθροισμα</b>									<b>80.645,16</b>
ΦΠΑ								24,00%	19.354,84
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>100.000,00</b>

Ρέθυμνο Νοέμβριος 2019  
Ο μελετητής

Γιώργος Πετρουλάκης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ρέθυμνο Νοέμβριος 2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ.Τ.Υ.

Αικατερίνη Καμηλάκη  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.