



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού 260.000 Ευρώ είναι η εκτέλεση ασφαλτόστρωσης σε δημοτικό δρόμο της τοπικής κοινότητας Ατσιποπούλου, του Δήμου Ρεθύμνου. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τμήμα του δημοτικού δρόμου που συνδέει το Γυμνάσιο - Λύκειο Ατσιπόπουλου με το Πανεπιστήμιο Γάλλου

Για το παρόν έργο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον κωδικό Κ.Α. 02.64.7323.008 του Προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2020, για την πληρωμή του έργου.

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (103/2020 - αρ. Πρωτ. 853/09-01-2020) προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 260.000,00 Ευρώ για το έτος 2020 για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α. 64.7323.008.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω :

- Χωματουργικές εργασίες για την ισοπέδωση της οδού και διαπλάτυνση αυτής,
- Καθαίρεση παλαιών υφιστάμενων περιφράξεων όπου αυτό απαιτείται.
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικού και διαμόρφωση βάσης έδρασης και στρώσης κλίσης για την τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων
- Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων D1000mm για την απορροή των ομβρίων υδάτων
- Κατασκευή τοίχων από αργολιθοδομή (θεμέλιο και ανοδομή) για την διαμόρφωση των ορίων της οδού με τις όμορες ιδιοκτησίες όπου αυτό είναι αναγκαίο.
- Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
- Εκσκαφή ορύγματος για την δημιουργία υπόγειου δικτύου ομβρίων

- Κατασκευή δυο φρεατίων με μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
- Διαμόρφωση στρώσεων εξυγίανσης και έδρασης καθώς και εγκιβωτισμός πλαστικών σωλήνων του υπόγειου δικτύου ομβρίων υδάτων, σύνδεση με τα φρεάτια και επίχωση με προϊόντα εκσκαφών
- Αποκατάσταση ασφαλικών στα σημεία που θα διανοιχτούν τα ορύγματα του υπόγειου δικτύου
- Κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας στο τμήμα της οδού που θα ασφαλοστρωθεί
- Προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλικό διάλυμα στο τμήμα της οδού που θα ασφαλοστρωθεί
- Κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα ασφαλοστρωθεί

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές έργων οδοποιίας, τις μελέτες και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Ρέθυμνο Ιούλιος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρκουλάκη Μαριάννα
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Ρ.

Καμηλάκη Κατερίνα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών